

Số: /TB-UBND

TT. Tăng Bạt Hổ, ngày tháng năm 2024

**THÔNG BÁO KHỞI CÔNG XÂY DỰNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH,  
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG**

Kính gửi: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hoài Ân.

Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-UBND ngày 31/5/2024 của Chủ tịch UBND thị trấn Tăng Bạt Hổ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Tường rào, cổng ngõ sân nền khu bia di tích nhà lao Hoài Ân;

Căn cứ Quyết định số 83/QĐ-UBND ngày 04/6/2024 của Chủ tịch UBND thị trấn Tăng Bạt Hổ về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ, dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn công trình: Tường rào, cổng ngõ sân nền khu bia di tích nhà lao Hoài Ân;

Căn cứ Văn bản số 12/BCTTr-TP ngày 15/6/2024 của Công ty TNHH TH Thiên Phát về việc Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế BVTC - dự toán công trình: Tường rào, cổng ngõ sân nền khu bia di tích nhà lao Hoài Ân;

Căn cứ Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 23/7/2024 của Chủ tịch UBND thị trấn Tăng Bạt Hổ về việc phê duyệt báo cáo kinh tế KTKT và KH lựa chọn nhà thầu công trình Tường rào, cổng ngõ sân nền khu bia di tích nhà lao Hoài Ân;

Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 26/7/2024 của Chủ tịch UBND thị trấn Tăng Bạt Hổ về việc chỉ định thầu thi công xây dựng công trình Tường rào, cổng ngõ sân nền khu bia di tích nhà lao Hoài Ân.

UBND thị trấn Tăng Bạt Hổ báo cáo về việc khởi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng như sau:

- Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng:** Tường rào, cổng ngõ sân nền khu bia di tích nhà lao Hoài Ân.
- Địa điểm xây dựng:** TT. Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân.
- Tên và địa chỉ của chủ đầu tư:** UBND thị trấn Tăng Bạt Hổ; địa chỉ: Số 24, Quang Trung, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân.
- Tên và số điện thoại liên lạc của cá nhân phụ trách trực tiếp:**  
Bà: Lê Thị Thúy Vy, Điện thoại: 0937896509
- Quy mô hạng mục công trình, công trình xây dựng:**

**Tường rào:**

- Xây dựng mới tường rào phía sau khi di tích L=5.36m;
- Móng cột bê tông cốt thép M200 đá 1x2, tường xây gạch rỗng 6 lỗ 9,5x13,5x20cm dày 15cm, trát vữa XM M75 dày 1,5cm;
- Sơn tường rào không bả 1 nước lót 2 nước phủ;
- Đinh tường rào găng chông gang đúc vuông đặc 14mm, cao 170mm, khoảng cách 150mm.

### **Công nghệ:**

- Xây dựng mới cổng rộng 2.0m, cao 3.0m;
- Móng trụ bê tông cốt thép M200 đá 1x2, xây gạch bê tông 6x9,5x20cm;
- Ốp đá granit đỏ ruby trụ cổng và tường 2 bên cổng;
- Xây mới bồn hoa hai bên cổng, ốp đá granit đỏ ruby chân và thành bồn hoa.
- Làm mới bản tên bằng chữ inox SU304 mạ đồng dập nổi.
- Gia công mới cửa cổng bằng thép mạ kẽm.

### **Sân nền:**

- Tổng diện tích khu đất: 121.38m<sup>2</sup>, trong đó:
  - + Diện tích mương thoát nước: 3.44m<sup>2</sup>;
  - + Diện tích bia tường niệm di tích: 9.21m<sup>2</sup>;
  - + Diện tích lát đá: 111.31m<sup>2</sup> (diện tích nâng nền 101.13m<sup>2</sup>);
- Nâng nền trung bình 10cm bằng cát, rải lớp bạt cách ly, đổ bê tông lót M150 đá 2x4 dày 10cm;
- Lát đá granit 50x50x3cm viên bóng viên nhám xen kẽ;
- Lắp đặt 3 hoa văn bằng đá granit theo thiết kế.

### **Bia tường niệm:**

- Tháo dỡ đá granit ốp bậc thấp nhất hiện trạng.
- Xây gạch bê tông nâng theo cao độ nền cải tạo, ốp lát lại đá granit màu đen và đỏ ruby.

### **6. Danh sách các nhà thầu chính và nhà thầu phụ (nếu có):**

- Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty TNHH TVXD TM Thiên Thành.
- Đơn vị thi công xây dựng: Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Xuân Phong.
- Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty TNHH TH Phú Thuận.
- Đơn vị Tư vấn QLDA: Công ty TNHH TVXD TM Thiên Thành.

### **7. Ngày khởi công và ngày hoàn thành (dự kiến):**

- Ngày khởi công: 8/2024
  - Ngày hoàn thành (dự kiến): 9/2024
- Tiến độ thực hiện là: 45 ngày kể từ ngày khởi công.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT;
- Hồ sơ thiết kế được phê duyệt;

**CHỦ TỊCH**

**Huỳnh Công Nghĩa**